

(社) 長崎県建設業協会長
長崎県建設工業協同組合長
(社) 長崎県港湾漁港建設業協会長
(社) 長崎県中小建設業協会長
(社) 長崎県工務店連合会長
(社) 長崎県造園建設業協会長
(社) 長崎県ほ装協会長
(社) 長崎県下水道建設業協会長
(社) 長崎県管工事協会長
長崎県電気工事業工業組合長
(社) 長崎県測量設計業協会長

} 様

長崎県土木部
建設企画課長

公共工事における事故防止の取り組みについて

貴団体におかれましては、益々、ご健勝のこととお慶び申し上げます。

また、本県の土木行政の推進について、ご理解ご協力を頂きありがとうございます。

さて、日頃から公共工事の事故防止対策については、貴下会員の方々へご指導頂いていることと存じますが、平成23年度発生事故は、作業員の不注意や過信による単純ミスと思われる事故が多く見受けられました。

今年度も4月以降、過信や安全確認不足が原因と思われる事故が発生しており、特に5月末には片腕を切断するという重大事故が起きています。

今後、更なる事故防止の取り組みが重要であることから貴団体におかれましては、貴下会員の方々が適切な安全対策を講じて頂くよう指導、注意喚起をお願いいたします。

なお、事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、発注者及び労働基準監督署や警察署などの関係機関への速やかな報告をお願いいたします。

H 23 年度 工事事故発生の一例

発生月	種別	被災状況	事故概要	原因	摘要
H23 5月	建築	作業員 両踵骨折	高さ約3.5mの移動式足場(ローリングタワー)を使って鉄骨の胴縁を取り付け作業中に、安全帯を手すりから一旦はずし、固定済みの胴縁に掛け直そうと身を乗り出したところ、バランスをくずして転落した。	・作業床への85cm以上の手すり、中さんの未設置	是正勧告・指導
H23 7月	建築	作業員 頸髄損傷	土間コンクリートの打設にあたり養生テープ貼り作業を行っていたところ仮固定していた柵(W=2.3m,H=1.95m,80kg)がゆっくりと倒れてきた。両手で支えようとしたが支えられなくて頭部で受けてしまい首を損傷した。	・作業開始前の仮固定柵の点検を怠った。	
H23 8月	道路	作業員 骨盤骨折	ランマを吊り上げて移動していたクレーン機能付きバックホウが、前方でしゃがんで片付け作業を行っていた作業員に接触して乗り上げた。	・運転時の注意ミス ・誘導員配置などの安全措置不足	
H23 11月	建築	作業員 右足踵骨折	学校の教室内の天井にある給水管の移設作業を脚立を利用して行っていた。一人が脚立を支え、もう一人が脚立上で作業を行っているときに、配管にかけたパイプレンチがすべって、作業員がバランスを崩し、高さ約1.5mの脚立より転落した。	・移動式足場の未使用 ・安全意識の欠如	
H24 2月	砂防	作業員 左手人差し指骨折	集水井戸内で集水ボーリング掘進(次ロッド接続前のロッド切り離し作業)中にボーリングマシンとロッドスパナの間に左手人差し指を挟まれた。	・作業員間の合図確認不足	是正勧告・指導
H24 3月	道路	作業員 右肋骨鎖骨骨折	橋脚足場の解体作業中の足場間の移動で開口部より約7mの高さから転落した。	・移動時に安全帯を使用していない。 ・足元の確認不足	是正勧告・指導

H 24 年度 工事事故発生の一例

発生月	種別	被災状況	事故概要	原因	摘要
H24 5月	漁港	作業員 左腕切断	防波堤改良のため杭打工事で使用する杭打船の油圧ホース取替え作業中に油圧ホースを吊っているワイヤロープが左腕に巻きつき左腕を切断した。	固定器具の安全確認不足	
H24 6月	道路	作業員 左薬指骨折	横ボーリング工事の削孔機械のロッド引き抜き作業中にロッドとスパナの間に左薬指が挟まれ骨折した。	機械運転者と作業員の合図確認不足	