



24建企第627号
平成25年3月26日

(社) 長崎県建設業協会 様

長崎県土木部建設企画課



公共工事における事故防止について

新緑の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。

また、本県の土木行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、日頃から工事における安全確保について貴下会員へご指導いただいていることと存じますが、3月16日に道路工事における残土処理運搬後にダンプトラックの荷台を立てたまま走行し電線を切断、電柱を倒壊したため、約150戸の住宅の電話回線が約10時間に渡り不通となる重大な公衆災害事故が発生しました。

また、同時期に影響の程度は少なかったものの同様の事故が他工事で発生しております。いずれの事例も安全意識の欠如、安全管理不足が原因です。

このため、貴団体におかれましては、貴下会員に対して、更なる安全対策を講じて頂くよう指導、注意喚起の徹底をお願いいたします。

なお、参考として、現在までの事故の発生状況及び事故概要について添付いたします。

[参考] 工事事故の発生状況 (H25年3月25日時点)

①事故種類別発生件数

年度	合計	工事事故	公衆災害	物損事故	その他事故	重大事故	うち死亡事故
H23	45	22	6	16	1	14	1
H24	40	24	2	14	0	7	0

※重大事故とは工事事故の休業日数4日以上のある事故（死亡事故は内数）

※発生件数には、土木部・漁港工事・委託業務を含む

②月ごとの事故発生件数

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H23	3	2	4	2	5	4	5	4	0	3	5	8	45
H24	1	6	1	6	3	1	2	5	3	3	5	4	40

担当課：土木部建設企画課
公共工事契約指導班
TEL095-894-3027

平成24年度 長崎県土木部関係発生事故概要

[H25.3.25 時点]

番号	発生日	工事種類	事故の種類	元請・下請	被災状況	事故概要	摘要
1	H24.4.22	建築	物損事故	1次下請	埋設ケーブル 破損	高校の耐震改修工事で設置した仮囲いの単管が埋設ケーブルを損傷し漏電した。	
2	H24.5.7	建築	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	現場内で鉄筋材料を運搬中にバランスを崩し、設置済みの鉄筋を左足で踏んで、左足裏を刺傷した。	
3	H24.5.8	港湾	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	材料運搬のため捨石上を移動中にバランスを崩したため擁壁に手をついたところ、釘で右腕部を挫創した。	
4	H24.5.25	漁港	工事関係者事故	元請	作業員 負傷	型枠組み立て作業のため既設護岸から高さ80cm下の砂浜に飛び降りた際に右足裏を切傷した。	
5	H24.5.29	漁港	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	防波堤改良のため杭打工事で使用する杭打船の油圧ホース取替え作業中に油圧ホースを吊っているワイヤロープが左腕に巻きつき左腕を切断した。	休業4日以上
6	H24.5.29	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	鋼管杭の削孔用泥水タンクにホースを固定しようとしたところ石積から左足を踏み外し90cmの高さから転落して左肋骨を骨折した。	
7	H24.5.26	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	法面のブロック張工事において水抜管施工箇所のブロックをサンダーで切断中に体制を変えた時に手元が狂い誤って左手に切傷を負った。	
8	H24.6.12	道路	工事関係者事故	元請	作業員 負傷	横ボーリング工事の削孔機械のロッド引き抜き作業中にロッドとスパナの間に左薬指が挟まれ骨折した。	
9	H24.7.13	道路	工事関係者事故	元請	作業員 負傷	掘削深さ1.5mの支保工施工時に底面の転石を支保工外へ搬出する際、切梁で左指を裂傷した。	
10	H24.7.13	建築	工事関係者事故	2次下請	作業員 負傷	足場解体作業中に足場のバランスが崩れたため作業員が足場とともに転落し全身を打撲した。	
11	H24.7.17	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	交通誘導において一般車両を誘導中、背後の重機と接触し交通誘導員が足を裂傷した。	
12	H24.7.17	道路	工事関係者事故	2次下請	作業員 熱中症	橋梁下部躯体のコンクリート打設後、表面仕上げ作業を完了し休憩していたが気分が悪くなり通院した。	
13	H24.7.26	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 熱中症	鉄筋の組み立て作業中に熱中症と思われる症状が発生したため休憩していたが用心のため通院した。	

平成24年度 長崎県土木部関係発生事故概要

[H25.3.25 時点]

番号	発生日	工事種類	事故の種類	元請・下請	被災状況	事故概要	摘要
14	H24.7.31	港湾	工事関係者事故	元請	作業員 熱中症	漂着流木の積込作業を行った後の翌日作業の打ち合わせ中に具合が悪くなり病院に行ったところ、熱中症との診断で入院休養した。	
15	H24.8.8	道路	物損事故	1次下請	一般車両 損傷	バックホウが旋回中に一般通行車両と接触した。	
16	H24.8.9	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	道路改良工事において集水枡の型枠設置を完了し型枠の天端に渡ろうとした際に足を滑らせ打撲した。	休業4日以上
17	H24.8.11	道路	工事関係者事故	元請	作業員 負傷	工事車両(4tトラック)を誘導中、側溝に左足を踏み外し転倒したため左膝蓋骨にひびが入った。	
18	H24.9.5	道路	公衆災害事故		第3者 負傷	第3者が工事箇所を歩行中、前方からきた車両を避けようとして仮設鉄板の段差(約2cm)につまづいて転倒し左肩を負傷(ひび)した	
19	H24.10.12	道路	工事関係者事故	元請	作業員 負傷	防護柵の鉄板撤去中に鉄板が両足部に倒れ掛り骨折した。	休業4日以上
20	H24.10.24	道路	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	施工箇所の着工前写真撮影時に作業通路外の斜面を移動中に転倒し足場に衝突したため左腕ひじを裂傷した。	
21	H24.11.9	漁港	工事関係者事故	2次下請	作業員 負傷	作業用の起重機船を移動させていた時に巻き上げロープが切れてロープを繋いでいたシャックルが作業員の右大腿部に当たって裂傷した。	休業4日以上
22	H24.11.10	建築	工事関係者事故	1次下請	作業員 負傷	中腰状態で板金材料を手渡しで荷揚げ中、移動時に置いてあった材料に左膝が当たって裂傷した。	
23	H24.11.14	道路	物損事故		一般車両 損傷	工事用看板が突風で倒れ通行規制で停車中の一般車両に接触しフェンダミラーが破損した。	
24	H24.11.16	道路	物損事故	元請	鉄道高架橋 一部破損	建設機械の運搬時に鉄道高架に接触し高架のコンクリートの一部を破損した。	
25	H24.11.16	道路	物損事故	1次下請	引込電線 破損	土中用ガードパイプの打ち込み時に打ち込み部分を建てたまま車両を移動させたため引き込み線に接触し個人病院が数秒間停電した。	
26	H24.12.12	道路	物損事故		一般車両 損傷	一般車両が工事区間を通行中、散乱していたセーフティコーンに接触し車両のバンパーを損傷した。	

平成24年度 長崎県土木部関係発生事故概要

[H25.3.25 時点]

番号	発生日	工事種類	事故の種類	元請・下請	被災状況	事故概要	摘要
27	H24.12.12	道路	公衆災害 事故	元請	第3者 打撲	工事車両が残土を運搬中に第3者のバイクが工事車両の風圧により転倒し打撲した。	
28	H24.12.14	道路	物損事故	1次下請	水道管 損傷	既設側溝の取壊し作業中に埋設の水道管を損傷した。	
29	H25.1.7	道路	物損事故	元請	一般車両 損傷	重機械の移動中のため一般車両を交通誘導により一旦停止させた が、その後、誘導したところ重機械が完全に敷地内に移動していな かったため、キャタピラに一般車両の後部バンパーが接触した。	
30	H25.1.23	道路	工事関係 者事故	2次下請	作業員 負傷	アンカー工の緊張定着作業中に緊張器具のねじがはずれ、ナットと 角度調整台座に指を挟まれ裂傷した。	
31	H25.1.28	河川	工事関係 者事故	2次下請	作業員 負傷	杭工事施工前のクレーン組立時に、親フックが転倒して足の甲を挟 んだ。	
32	H25.2.6	漁港	工事関係 者事故	元請	作業員 負傷	クローラークレーンを使用してブロックを転置作業中、枕木とブロック の間で左手親指を挟まれ負傷した。	休業4日以上
33	H25.2.18	道路	工事関係 者事故	2次下請	作業員 負傷	ボーリング作業終了後、片付け中、足を滑らせ2トラック荷台から転 落し、鎖骨等を骨折した。	休業4日以上
34	H25.2.18	道路	物損事故	元請	一般車両 損傷	工事作業完了後、バックホウを保管場所に移動中、一般車両が接 触した。	
35	H25.2.22	道路	物損事故	元請	一般車両 損傷	法面アンカー工事の削孔作業において排出スライム用の圧送ホー スが磨耗老朽化により破損していたため土砂が噴出し国道及び通 行中の車両が汚れた。	
36	H25.2.27	道路	工事関係 者事故	2次下請	作業員 負傷	被災者が伐採雑木の切断箇所は無意識に近づいたため作業中の チェーンソーと接触して右足甲部を裂傷した。	休業4日以上
37	H25.3.8	道路	物損事故	元請	一般車両の損傷 人的被害なし	片側交通規制中、突風により工事看板があおられ車道側に移動し たため通行車両が乗り上げ車両バンパーを破損した	
38	H25.3.13	道路	物損事故	1次下請	ミキサー車から油が 道路河川に流出 影響なし	コンクリートミキサー車から油が流出し、道路や河川に流出した。	
39	H25.3.16	道路	物損事故	1次下請	NTT線の切断及び電 柱倒壊	ダンプトラックが残土運搬後に荷台を立てたまま走行したためNTT 線を切断、電柱を倒壊したため146戸が電話回線不通になり約10 時間後に復旧した。	
40	H25.3.25	道路	物損事故	2次下請	NTT線の切断	ダンプトラックが残土運搬後に荷台を立てたまま走行したためNTT 線を切断したため1戸が電話回線不通になった。	