## くいの到達を確認する方法

調查対象

データ流用等が判明した物件 360件(11/24 現在)

先行的な 調査の対象

- 地方公共団体の調査等により 11/13 までにデータ流用等が明らかになった物件 計 82件
- 〇 横浜市のマンションの担当者が関与した物件



建物の状況によ る安全性の確認

施設管理者等 (建築部局の技 術職員等)又は 特定行政庁が、 対象建築物の現 地確認を行い、 傾斜、ひび割れ 等の不具合がな いかチェック。



## 支持層到達状況の調査

施設管理者、工事施工者等が、データ流用等のあったくいの支持層到達状況につ いて、以下のいずれかの方法で説明(くいの到達深度については、施工記録から 確認できることが前提)。

I.既a	Ⅱ. 地盤調査 を実施		
Α	В	С	D
設計段階の地盤調査により支持層が概ね平坦であることを確認した上で、 データ流用等のないくいの施工記録等から、データ流 用等のあったくい位置における支持層の深さを確認。	データ流用等のあったくい位置における支持層の深さについて、施工段階に行った地盤調査や電流計以外の施工記録があることを確認。	データ流用等の あったくいの施工段 階に、発注者等が 立会い、適切に施 エされたことを チェックした記録が あることを確認。	追加でボーリング調査等を実施した上で、支持層への到達の有無を確認。

先行的な調査の対象については、早急な調査 が困難なものを除き、11月中に目途をつける



支持層未達と 判断された場合

結果報告

施設管理者等が、特定行政庁に調査結果を報告。特定行政庁は、 調査結果の妥当性を判断(必要に応じて国土交通省も協力)。

建築物の構造 安全性の検証

# くいの到達が確認された事例①【類型A】

#### ①支持地盤位置の確認

- 1)データ流用のない杭の記録から支持地盤位置を確認。概ねEL-1.6~-2.55mの範囲。
- 2)流用された杭(NO2)の直近(1.3m)の杭(NO1)のデータから、支持地盤高は EL-2.55m。
- 3)流用された杭のデータの内、流用されていない部分のデータから当該杭の支持地盤高はEL-2.45m。
- ・以上のことから、当該NO2の支持地盤高は、EL-2.5m程度と判断。

#### ②杭長の確認

- 1)設計上当該工事では、4m杭17本、5m10本、6m杭(試験杭)1本使用。
- 2)実際に納品書で設計と同じ、4m杭17本、5m杭10本、6m杭1本、を確認。
- 3)当該杭頭高は、EL+0.39mであることを元請けにおいて確認。
- ・以上から、NO2杭の先端深さはEL-3.61mであり、支持層に到達と判断。




全杭数: 28本

流用のあった杭数: 1本

杭径: φ450mm、 杭長: 4~6m 工法: ノバルメックス併用HiFB工法 杭下端レベル: EL-3.6~EL-5.61m

支持層: 砂質泥岩



## くいの到達が確認された事例②【類型A】

全杭数:46本

流用のあった杭数:3本(電流計)

杭径: φ700、φ800

杭長:62m、49m(62m杭のみ流用)

工法:DYNAWING工法

支持層:細砂層

工事期間:H24.4~H26.5

#### ①支持地盤位置の確認


- 1) 設計時のボーリング調査(2ヶ所) 結果から、支持層レベルはGL-61.3m~GL-61.6m。
- 2)試験杭の支持層レベルは、GL-61.0m~GL-61.8m。
- 3)流用のない杭の電流計のデータの記録から、支持層レベルはGL-59.5m~GL-62.0m。

## ②杭長の確認(62m杭のみ)

- 1) 杭納品書から、杭長は62mであることを確認。
- 2) 杭天端レベルはGL-1.5m又はGL-2.3mであることを、施工記録により確認。
- 杭の先端レベルはGL-63.5m又はGL-64.3mと判断。

#### ③支持層到達の確認

・①及び②より、流用のあった杭の先端は、支持層に到達と判断。



# くいの到達が確認された事例③【類型B】

## 杭施工前にラムサウンディング試験を実施

- ①設計時に4本のボーリング調査を実施したが、支持層の起伏が大きい(6m~11m)ため、既製杭長さは概略で設計。
- ②既製コンクリート杭を製作するために、杭 施工前に全ての基礎フーチングごとにラ ムサウンディング試験を実施し、支持層深 さを確認。
- ③支持層深さをもとに、杭長(4~10m)を決定して、杭を製造・施工。

以上から、電流計のデータの流用のあった 杭についても先端深さは、支持層に到達していると判断。


全杭数:119本

流用のあった杭数:22本(電流計) 杭径:φ300、φ600、杭長4m~10m

工法:RODEX工法 支持層:花崗岩

(どの杭が流用元かは不明)


### 【ボーリング調査位置図】



### (3) 使用杭リスト 【杭長変更前】

区分1	区分2	杭径 φ mm	杭長 m	杭 種	数 量 (本)
1期	中舎	600	12	PHC-C種	6
1期	南舎	600	13	PHC-C種	)22
1期	開放渡り	300	8	PHC-B稚	4
2期	北舎	600	9	PHC-C種	39
2期	中舎	600	6	PHC-C種	,18
2期	南舎	600	7	PHC-C種	,87
2期	外部階段	300	7	PHC-B種	4
***************************************			合 計		119

### 【杭及びラムサウンディング試験位置図】 (一部)



## (3) 使用格以 【杭長変更後】

区分1	区分2	航径 φmm	杭長 m	杭 種	数 量 (本)
	南舎	600 √	4 ✓	PHC-C種	(19)"
	南舎	600	6 V	PHC-C種	(20,)
	南舎	600	7 ✓	PHC-C種	10)
	中舎	600	6 ✓	PHC-C種	(15 )
	中舎	600	8 4	PHC-C種	(3)
	中舎	600	10	PHC-C種	(5)
	北舎	600	5 ~	PHC-C種	(18)
	北舎	600	6 4	PHC-C種	(7)
	北舎	600	, 9 ∧	PHC-C種	(9)
	北舎	600 🗸	10 🗸	PHC-C種 V	(5) v
	開放渡り	300 √	8 4	PHC-B種 ∨ ✓	4
	外部階段	300 4	7 ✓	PHC-B種 ✓ ✓	4 `
合 計					119

# くいの到達が確認された事例4【類型C】

## 市職員が杭施工時に立会い、施工状況を確認

- ①90本すべての杭の施工時に、市の職員(監督員)が 必ず立会って、電流計等を目視により確認し、杭が 支持層に到達していることを確認。
- ②その立会いの記録写真を報告書により確認。

以上より、電流計のデータの流用があった杭について も、市職員が立会って電流計等を目視により確認して いたことから、杭の先端深さは、支持層に到達している と判断。

全杭数:90本


流用のあった杭数:1本(電流計)

杭径:φ400、杭長39m

工法:HiFB工法 支持層:砂礫層

(どちらの杭が流用元かは不明)

## 〇杭配置図



#### <市職員(監督員)による立会状況>



杭施工状況



市監督員が現場で杭施工状況を確認



市監督員が現場で埋設完了を確認

市監督員